



13 czerwca 2016 r. Urząd Miasta w Bolesławcu odebrał prace przy budowie zbiornika retencyjno – chłonnego dla odwodnienia ulic Zabobrze, Kamiennej i Bazaltowej. Teren pod budowę zbiornika został uprzednio wykarczowany, usunięta została również warstwa humusu. W ramach prac wykonano m.in. kanalizację deszczową, prefabrykowany wylot kanalizacji deszczowej, studnie z kręgów betonowych z osadnikami oraz umocnienie skarp i dna zbiornika retencyjno – chłonnego. Umocnienie zrobiono z płyt prefabrykowanych. Powstały zbiornik ma pojemność wynoszącą 390 m³. Teren zbiornika został ogrodzony. W ramach zadania zrobiono drogę i plac manewrowy z tłucznia kamiennego.

voba939fu68

Zbiornik został wybudowany w celu zbierania nadmiaru wody opadowych z rejonu ulic Zabobrze, Kamiennej i Bazaltowej. Roboty wykonane zostały przez firmę ZŁOMPOL z Częstochowy. Wartość zadania wynosi 84 tys. zł. Środki pochodzą z budżetu miasta.

info/2016/06/zbiornik_bazaltowa